

取扱説明書

UNIT タイヤチェンジャー ビードブレーカー付

この度はUNIT商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.商品説明

- ・本製品はオフロードバイク用タイヤチェンジャーです。
- ・対応ホイールサイズは16～21インチ。アクスル径φ15mm以上。タイヤ幅150サイズまで。
- ・キャストホイールにはご使用になれません。
- ・横方向8段階、縦方向2段階のビードブレークプレートの位置調整が可能です。タイヤの径、太さによって位置の変更を行ってください。

2.注意事項


- ・製品に対して加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・作業の際、ビードブレークプレートと反対側でタイヤを押さえながらビード落としを行ってください。押さえずに作業を行うとシャフトが曲がる恐れがあります。

3.セット内容と各部名称




4.組み立て方法

1) アームプレートに③ハンドルパイプと④プレートを挟み、⑤M8×50mmボルト、⑦ワッシャー、⑧M8ナットで固定します(図1)。



2) ②サブフレームを①チェンジャー本体に差し込み、貫通穴を合わせ⑥M8×45mmボルト、⑦ワッシャー、⑧M8ナットで固定します(図2)。



完成図

