

取扱説明書

ZETA RACING アドベンチャーウィンドシールド

モンキー 125 '19-21
GROM '21-

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
組み付け作業をされる前に、下記の内容をよくご覧になり、作業を行ってください。

1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。


・既に車両に装着されている純正部品外のパーツにより、製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取付け方法

1) 純正アッパークランプを外し、本製品のアッパークランプとマウントパークランプを仮組みします。(図1参照)

※ボルトは純正ボルトを使用します。


※既にアーモガードが取付いて入る場合、アーモガードマウント位置を微調整する場合があります。



2) アッパークランプにマウントバーを仮組みします。(図2参照)

※マウントバーが取付け難い場合、アッパークランプの取付けボルト、マウントパークランプのボルトを緩め取付けてください。

※マウントパークランプの締め代の調整をしておくこと本締めの作業がスムーズに行えます。



- 3) ハンドルを正常な位置にセッティングし、ワイヤー、ブレーキホース等の取り回しは見本図を参照してください。(図3参照)

※取り回しの変更、クラッチワイヤーが劣化している場合、レバーフィーリングが悪くなる可能性があります。ワイヤーをメンテナンス、又は新品に交換することにより改善する場合があります。

△【ご注意】


純正ハンドル、純正レバーポジションを取付け基準としています。純正以外のハンドルを使用している、又はレバーポジションを変更している場合、ワイヤ類、ブレーキホース、バンジョーボルトに強く干渉し、取付け又は操作に支障が出る場合があります、以下の調整が必要です。

- ・フロントブレーキバンジョーボルトの向きを調整
※必ずサービスマニュアルを参照しトルク管理をしてください。
- ・レバーポジションの角度、位置を調整
※レバーポジションに合わせワイヤーの取り回しを工夫してください。
- ・ハンドルの角度を調整

- 4) ハンドルポジションを最終決定しアッパークランプを本締めします、ボルトの締め付けは初めに前方を締め、最後に後方を締めてください。

- 5) マウントバークランプを本締めします、内側のボルトは工具が入り難い場合があります、その場合外側のボルトだけで本締めすることができます。

- 6) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スロットルがスムーズに回転するか確認し、各ワイヤー、ホース類に負荷を与えてハンドル操作に支障がないか確認します。



- 7) マウントバーにスクリーンアダプター、スクリーンを取付けます。(図4参照)

- 8) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スクリーンが車両に干渉していないか確認してください。

- 9) スクリーンを取付けるとハンドル操作フィーリングが変化します、必ず試走行をし、視界を確認及び各部のガタツキ、ボルトの締め忘れ等が無い確認してください。


- ・スクリーンボルト等、定期的な緩みがないかを点検してください。

- ・ZETA RACING アドベンチャーアーマーハンドガードについて

モンキー125…併用可

GROM…併用不可


- ・一度セッティングが完了した後は、アッパークランプを純正品に交換するか、マウントバークランプを緩めることで、スクリーンを簡単に取外し・取付けできるようになります。



3.スクリーンの仕様／注意事項

■ 2通りのデザイン

使用状況、好みに合わせ2通りの取付けが選択可能です(図5)。




■ 角度/高さ調整 ※車両により調整幅が異なります。

- ・スクリーンアダプターを緩めることにより簡単に角度を調整することができます(図6)。
- ・マウントパークランプを緩めることにより簡単に高さを微調整することができます。

※ワイヤー、ブレーキホースに干渉し高さ調整ができない場合があります。

図6




■ 特記注意事項

△【ご注意】

スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接あたる状態での駐停車は厳禁です。太陽光の収れん現象(図7)により発生した不具合や事故損害につきましてはいかなる場合でも当社では一切責任を負いません。

図7

太陽光の
収れん現象



■ メンテナンス

- ・スクリーンを洗浄する時は、表面を傷付けないように、水又は、ぬるま湯をかけながら、柔らかい布又はスポンジで拭いてください。
- ・破損や傷、劣化により視認性が悪くなった場合、速やかに交換してください。

リブレースメントスクリーン
F6169 (ZE70-1900)

4.マウントバー

- ・スマートフォンホルダー、ナビホルダー等を取付ける場合、ブレーキホースの動きに干渉しない位置に取付けてください。

※ブレーキホースの干渉より、機器を中央に取付けられない車両があります。

- ・マウントバーに機器を装着した場合、配線処理に付属のリリースタイラップ(2本付属)を利用してください。